



## Saint Jean de Luz Pont sur la Nivelle

Réalisés dans des terrains présentant un phénomène de flysch, présenté sur le photo en bas à gauche, la mise à 2x3 voies de l'autoroute A63 s'est faite au bord de la Nivelle près d'un ouvrage en circulation.

16 pieux forés tubés définitivement de diamètre 900mm jusqu'à 30m de profondeur nécessitant du trépanage, du carottage, le vibrofonçage de tubes, pour un montant global de travaux de 380 000€ HT.

### Instrumentation déployée

- Contrôle continu des travaux
- Essais de compression sur béton
- Essais soniques

[www.groupe-dacquin.fr](http://www.groupe-dacquin.fr)



GROUPE  
**DACQUIN**

Experts en Fondations Spéciales